ราคากลาง

ราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต (จากบ้านนายจตุพล กลิ่นฟุ้ง - บ้านนายเจน เป็นปึก)

หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสาฯ

ปริมาณงาน ก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ก้นกว้าง 0.40 เมตร หนา 0.07 เมตร ความยาว 470 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสา

สถานที่ ณ หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง แผ่นที่ 1/1

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ...28... เดือน.....มกราคม..... พ.ศ. ...2565.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานดินขุดและถมคืน	ลบ.ม.	141.00	-	-	99	13,959.00	13,959.00
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	9.00	280.00	2,520.00	99	891.00	3,411.00
3	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	53.00	1,940.00	102,820.00	306	16,218.00	119,038.00
4	งานไม้แบบ	ตร.ม.	1.00	273.00	273.00	133	133.00	406.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							136,814.00
	ค่า Factor F = 1.3357							45,928.46
	รวมค่างานก่อสร้าง							182,742.46
	ราคากลาง							182,742.46
	(หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบหกสตางค์)							

ระยะเวลาดำเนินงาน ....60..... วัน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายสหัสทัย เพชรรัตน์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายอภิสิทธิ์ อลังการนันท์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายกมล ตะนุ)

(ลงชื่อ) .....เห็นชอบ
(นายสหัสทัย เพชรรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชแทน
ปลัดเทศบาลตำบล

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ
(นายนภปนนท์ สุรินทร์โท)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา