



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสา
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านสา จะดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเทศบาลตำบลบ้านสา หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

ราคากลาง ๔๑๓,๖๓๕.๑๗ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบห้าบาทสิบเจ็ดสตางค์)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เทศบาลตำบลบ้านสา จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางที่คณะกรรมการกำหนด ตามรายละเอียดตาราง แบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายณภพนธ์ สุรินทร์โท)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเทศบาลตำบลบ้านสา หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคี อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านสา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- ปริมาณงานโดย ๑. เหลานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ ช่วง
- ช่วงที่ ๑ เหลาน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร
- ช่วงที่ ๒ เหลาน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๒๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘ ตารางเมตร พร้อมที่นั่งพัก ๔ ชุด
- ช่วงที่ ๓ เหลาน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๖๐ - ๑.๙๐ เมตร ยาว ๓๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒.๙ ตารางเมตร
- ช่วงที่ ๔ เหลาน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘ ตารางเมตร พร้อมปูกระเบื้องทางเดิน
๒. งานปรับปรุงป้ายชื่อเทศบาลและป้ายทางออก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสา กำหนด ณ หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๑๓,๖๓๕.๑๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|--------------------------|---------|-----------------------|-------------------|
| ๑. นายณัฐวุฒิ โฟธิ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นายบัณฑิต จันทา | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |
| ๓. นายวิทย์รัฐดี วงค์ชัย | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปรายงานอาคาร

กลุ่มงาน..... ประเภทงานอาคาร

ป.ร.1(ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสา

ปริมาณงาน โดย : 1.งานเทพื้นถนน คสล. จำนวน 4 ช่วง ช่วงที่1 เทพื้น ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร

ช่วงที่2 เทพื้น ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.20 เมตร ยาว 15 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 78 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5 ชุด

ช่วงที่3 เทพื้น ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.60 - 1.90 เมตร ยาว 37 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 62.9 ตารางเมตร

ช่วงที่4 เทพื้น ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 8 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร พร้อมปูกระเบื้องทางเดิน

2. งานปรับปรุงป้ายชื่อเทศบาลและป้ายบอกทาง

สถานที่ก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านสา หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	316,404.17	1.3073	413,635.17	
2	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 % ต่อปี			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
รวมค่างานก่อสร้าง				413,635.17	
ราคากลางคือ				413,635.17	

ตัวอักษร (.....)

ผู้แทนหน่วยงานที่มอบหมายให้ทำใบแจ้งติดต่อกับ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายธนัฐ โพธิ์)

(นายบัณฑิต จันทา)

(นายธนาธิป ปัญญู)

(นายณภัทร สุรินทร์)

อนุมัติ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผ.ช. นายช่างโยธา

หัวหน้าสำนักงาน

หัวหน้าสำนักงาน

นายช่างโยธา

ปลัดเทศบาลตำบล

ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสา

ปริมาณงานโดย : 1.งานเหลาน คส.ล. จำนวน 4 ช่วง ช่วงที่1 เหลาน ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร

ช่วงที่2 เหลาน ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.20 เมตร ยาว 15 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 78 ตารางเมตร พร้อมที่นั่งพัก 5 ชุด

ช่วงที่3 เหลาน ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.60 - 1.90 เมตร ยาว 37 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 62.9 ตารางเมตร

ช่วงที่4 เหลาน ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 8 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร พร้อมปุกระเบื้องทางเดิน

2. งานปรับปรุงปูซีเมนต์เทศบาลและป้ายบอกทาง

สถานที่ก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านสา หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท/ส.ต.)	จำนวนเงิน (บาท/ส.ต.)	ราคาหน่วยละ (บาท/ส.ต.)	จำนวนเงิน (บาท/ส.ต.)	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท/ส.ต.)		
	1. งานเหลาาคอนกรีตเสริมเหล็ก									
	ช่วงที่ 1 งานเหลาาคอนกรีตเสริมเหล็ก									
1.1	งานปรับเกลีย	60.00	ตร.ม.	-	-	1.42	85.20	85.20		
1.2	งานทรายหยาบรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	370.00	1,110.00	121.00	363.00	1,473.00		
1.3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	9.00	ลบ.ม.	2,046.73	18,420.57	329.00	2,961.00	21,381.57		
1.4	เหล็กดัดระนากร Wire mesh 4 x 4 มม.๑ 0.20 ม #	60.00	ตร.ม.	35.00	2,100.00	6.00	360.00	2,460.00		
	ช่วงที่ 2 งานเหลาาคอนกรีตเสริมเหล็ก									
2.1	งานปรับเกลีย	78.00	ตร.ม.	-	-	1.42	110.76	110.76		
2.2	งานทรายหยาบรองพื้น	3.90	ลบ.ม.	370.00	1,443.00	121.00	471.90	1,914.90		
2.3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	11.70	ลบ.ม.	2,046.73	23,946.74	329.00	3,849.30	27,796.04		
2.4	เหล็กดัดระนากร Wire mesh 4 x 4 มม.๑ 0.20 ม #	78.00	ตร.ม.	35.00	2,730.00	6.00	468.00	3,198.00		
	ยอดยกไป							58,419.47		

(ลงชื่อ) ประจําการกรมการคลังชื่อ).....

กรรมการ (ลงชื่อ).....

กรรมการ (ลงชื่อ).....

เห็นชอบ(ลงชื่อ).....

อนุมัติ

(นายณัฐวุฒิ โพธิ์)

(นายบัณฑิต จันทา)

(นายวิฑูรย์ วังชัย)

(นายธนาธิบดิ์ บุญยชาติ)

(นายณพนธ์ สุรินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผช. นายช่างโยธา

ผช. นายช่างโยธา

หัวหน้าสำนักงานเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

ปลัดเทศบาลตำบล

เมื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสา

ปริมาณงานโดย : 1.งานเหลาน ค.ส.ล. จำนวน 4 ช่วง ช่วงที่1 เหลาน ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร

ช่วงที่2 เหลาน ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.20 เมตร ยาว 15 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 78 ตารางเมตร พร้อมพื้นที่พัก 5 ชุด

ช่วงที่3 เหลาน ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.60 - 1.90 เมตร ยาว 37 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 62.9 ตารางเมตร

ช่วงที่4 เหลาน ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 8 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร พร้อมปูกระเบื้องทางเดิน

2. งานปรับปรุงซื้อเทศบาลและป้ายบอกทาง

สถานที่ก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านสา หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ				ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท/ส.ต.)	จำนวนเงิน (บาท/ส.ต.)	ราคาหน่วยละ (บาท/ส.ต.)	จำนวนเงิน (บาท/ส.ต.)	จำนวนเงิน (บาท/ส.ต.)	จำนวนเงิน (บาท/ส.ต.)			
	ยอดยกมา									58,419.47		
	ช่วงที่ 3 งานเหลานคอนกรีตเสริมเหล็ก											
3.1	งานปรับเกลี่ย	62.90	ตร.ม.	-	-	1.42	89.31			89.31		
3.2	งานทรายหยาบรองพื้น	3.14	ลบ.ม.	370.00	1,161.80	121.00	379.94			1,541.74		
3.3	คอนกรีตผสมเสร็จจุ่มลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	9.43	ลบ.ม.	2,046.73	19,300.66	329.00	3,102.47			22,403.13		
3.4	เหล็กดัดระแนง Wire mesh 4 x 4 มม. @ 0.20 m #	62.90	ตร.ม.	35.00	2,201.50	6.00	377.40			2,578.90		
	ช่วงที่ 4 งานเหลานคอนกรีตเสริมเหล็ก											
4.1	งานปรับเกลี่ย	48.00	ตร.ม.	-	-	1.42	68.16			68.16		
4.2	งานทรายหยาบรองพื้น	2.40	ลบ.ม.	370.00	888.00	121.00	290.40			1,178.40		
4.3	คอนกรีตผสมเสร็จจุ่มลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	7.20	ลบ.ม.	2,046.73	14,736.45	329.00	2,368.80			17,105.25		
4.4	เหล็กดัดระแนง Wire mesh 4 x 4 มม. @ 0.20 m #	48.00	ตร.ม.	35.00	1,680.00	6.00	288.00			1,968.00		
4.5	งานกระเบื้องปูพื้น ขนาด 16x16 นิ้ว	3.00	ตร.ม.	219.00	657.00	161.00	483.00			1,140.00		
	ยอดยกไป									106,492.36		

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ(ลงชื่อ)

(นายณัฐวุฒิ โพธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายบัณฑิต จันทา)

นายช่างโยธา

(นายวิฑูรย์ วงศ์ชัย)

นายช่างโยธา

(นายอานันท์ ปัญญาดี)

หัวหน้าสำนักงานเทศบาล รักษาการช่างเทคนิค

(นายสมานนท์ สุรินทร์โท)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

ปลัดเทศบาลตำบล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสา

ปริมาณงานโดย : 1.งานเหลาน ค.ส.ล. จำนวน 4 ช่วง ช่วงที่1 เหลาน ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร

ช่วงที่2 เหลาน ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.20 เมตร ยาว 15 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 78 ตารางเมตร พร้อมพื้นที่นั่งพัก 5 ชุด

ช่วงที่3 เหลาน ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.60 - 1.90 เมตร ยาว 37 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 62.9 ตารางเมตร

ช่วงที่4 เหลาน ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 8 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร พร้อมปูกระเบื้องทางเดิน

2. งานปรับปรุงป้ายชื่อเทศบาลและป้ายบอกทาง

สถานที่ก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านสา หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ				ค่าแรงงาน				รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท/ส.ต.)	จำนวนเงิน (บาท/ส.ต.)	ราคาหน่วยละ (บาท/ส.ต.)	จำนวนเงิน (บาท/ส.ต.)	ราคาหน่วยละ (บาท/ส.ต.)	จำนวนเงิน (บาท/ส.ต.)	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท/ส.ต.)			
	ยอดยกมา											106,492.36	
1	งานรื้อโครงสร้างเหล็กเดิม	24.0	ตร.ม.		-	62.00	1,488.00					1,488.00	
2	งานรื้อพื้นปูกระเบื้อง	11.0	ตร.ม.		-	51.00	561.00					561.00	
3	งานชุดพื้นความสะอาดพื้นผิวเดิม	42.0	ตร.ม.		-	10.00	420.00					420.00	
4	งานดินลูกรัง	2.6	ลบ.ม.		-	121.00	309.76					309.76	
5	งานทรายหยาบ	1.0	ลบ.ม.		370.00	121.00	121.00					491.00	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	4.50	ลบ.ม.		2,046.73	9,210.28	329.00			1,480.50		10,690.78	
7	ไม้แบบ				-		-					-	
	7.1 ไม้แบบ	10.00	ตร.ม.		450.75	4,507.50	163.00			1,630.00		6,137.50	
	7.2 ตะปูตอกไม้แบบ	5.00	กก.		46.26	231.30	-			-		231.30	
8	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-					-	
	8.1 เหล็กเส้นกลม ศก. 6 มม.(จำนวน 9เส้น)	0.01998	ตัน		19,435.01	388.31	4,900.00			97.90		486.21	
	8.2 เหล็กเส้นข้ออ้อย ศก. 12 มม.(จำนวน 12 เส้น)	0.10656	ตัน		17,994.95	1,917.54	3,900.00			415.58		2,333.12	
9	ลดผูกเหล็ก	10.00	กก.		33.65	336.50	-			-		336.50	
	ยอดยกไป											129,977.53	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ(ลงชื่อ)

(นายอัมรินทร์ โพธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายบัณฑิต จันทา)

ผอ.นายช่างโยธา

(นายวิฑูรย์ วงศ์ชัย)

ผอ.นายช่างโยธา

(นายธนากร ปัญญาดี)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

(นายสมชาย สิริบริรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

อนุมัติ

ปลัดเทศบาลตำบล

ปริมาณงานโดย : 1.งานแปลาน คสล. จำนวน 4 ช่วง ช่วงที่1 แปลาน ค.สล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร

ช่วงที่ 3 เทลาป ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.60 - 1.90 เมตร ยาว 37 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 62.9 ตารางเมตร

2. งานปรับปรุงป้ายชื่อเทศบาลและป้ายบอกทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท/ส.ค.)	จำนวนเงิน (บาท/ส.ค.)	ราคาหน่วยละ (บาท/ส.ค.)	จำนวนเงิน (บาท/ส.ค.)	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท/ส.ค.)		
	ยอดยกมา							129,977.53		
10	งานบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60X0.60 ซม.	33.00	ตร.ม.	833.33	27,499.89	196.00	6,468.00	33,967.89		
11	งานก่ออิฐฉาบปูน พื้น 3 รู๊กอันใหญ่									
	ขนาด 6 X 10 X 20 ซม.	26.0	ตร.ม.	309.00	8,034.00	195.00	5,070.00	13,104.00		
12	งานก่ออิฐฉาบปูน ครัวชั้นบน 3 รู๊กอันใหญ่									
	ขนาด 6 X 10 X 20 ซม.	25.0	ตร.ม.	148.00	3,700.00	104.00	2,600.00	6,300.00		
13	งานฉาบปูนทับหลัง	4.40	เมตร	137.00	602.80	51.00	224.40	827.20		
14	งานฉาบปูนเรียบภายนอก	77.00	ตร.ม.	83.00	6,391.00	109.00	8,393.00	14,784.00		
15	สีน้ำพาสติก	77.00	ตร.ม.	36.00	2,772.00	35.00	2,695.00	5,467.00		
17	โคมไฟถัลดัลไลท์ LED 150 W.	4.00	ชุด	1,399.00	5,596.00		-	5,596.00		
16	เบรกเกอร์ ขนาด 40 แอมป์	1.00	ชุด	150.00	150.00		-	150.00		
18	งานเดินท่อสายไฟฟ้า + ติดตั้งสวิตช์ไฟ (วัสดุ+ค่าแรง)	1.00	งาน			2,800.00	2,800.00	2,800.00		
	(คิดค่าแรง 50 %) ของวัสดุ									
19	งานติดบัวปูนสำเร็จ	13.00	เมตร	300.00	3,900.00	41.00	533.00	4,433.00		
20	งานอื่นๆ									
	20.1 ตัวหนังสืออักษรโลหะ พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00			30,000.00		
	20.2 โลโก้เทศบาลตำบลบ้านสา พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00			9,000.00		
	ยอดยกไป							256,406.62		

(ลงชื่อ) MV ประธานกรรมการ(ลงชื่อ)
 (นายณัฐวุฒิ โพธิ์)

(นายบัณฑิต จันทะหา) Banet กรรมการ(ลงชื่อ)
 (นายวิทย์วุฒิ วงศ์ชัย)

(นายวิชาญ นพรัตน์) Wichai Nopprathan กรรมการ(ลงชื่อ)
 (นายอานันท์ สุริยทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา
 หัวหน้าสำนักงานเขตเทศบาล รักษาการภาพแทน
 ผช.นายก อบจ.น่าน
 ผช.นายก อบจ.น่าน
 อ.มุตติ

ปริมาณงานโดย : 1.งานเทศบาล คสล. จำนวน 4 ช่วง ช่วงที่ 1 เทศบาล ค.สล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร

७

ช่วงที่ 3 เกลาปน ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.60 - 1.90 เมตร ยาว 37 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 62.9 ตารางเมตร

2. งานปรับปรุงฝ่ายวิชาการและฝ่ายบอกร่าง

นางสาวปิยาภรณ์ วัฒนศิริกุล/นางสาวปิยาภรณ์ วัฒนศิริกุล

ภาพนิตราคารากกลาง เล่มที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

[illegible]

..... ၁၆၂၈

(นายณภาพมนตรี สุริยมหะโรหิต)

นายเอกเทศมนตรีตำบลบ้านเส