



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสา
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านสา จะดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ฝาดปิดบริเวณเทศบาลตำบลบ้านสา หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ราคากลาง ๓๑๗,๒๓๒.๕๖ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบบาทสตางค์)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เทศบาลตำบลบ้านสา จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด
จ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางที่คณะกรรมการกำหนด ตามรายละเอียดตาราง แบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายณปนนท์ สุรินทร์โท)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาท่อบริเวณเทศบาลตำบลบ้านสา หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคี อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านสา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๔๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
.....ปริมาณงานโดย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร ยาว ๗๘ เมตร พร้อม ฝาท่อตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๓๐ ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลบ้านสา กำหนด ณ หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๑๗,๒๓๒.๕๖ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|-------------------------|---------|-----------------------|-------------------|
| ๑. นายณัฐวุฒิ โปธิ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นายบัณฑิต ตะนุ | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |
| ๓. นายวิทย์ธวัช วงค์ชัย | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |

แบบสรุปราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน : ประเภทงานอาคาร

ปร.1 (ก)

ประมาณราคา : โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบิเวณเทศบาลตำบลบ้านสา

หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ปริมาณงาน : ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาว 78.00 เมตร

พร้อมฝาบิเวณเสริมเหล็ก จำนวน 130.00 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง


กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	242,662.40	1.3073	317,232.56	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมคำนวณก่อสร้าง				317,232.56	
ราคากลางคือ				317,232.56	

ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบกสตางค์)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายณัฐวุฒิ โพธิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายบัณฑิต จันทา)
ผช. นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิฑูรย์ วงศ์ชัย)
ผช. นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายธนาธิป ปญญาสี)
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบล

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายณภพนที สุรินทร์โต)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

ราคากลาง

ประมาณราคา : โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบดบริเวณเทศบาลตำบลบ้านสา

ปร.1 แผ่นที่ 1/1

หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ปริมาณงาน : ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาว 78.00 เมตร

พร้อมฝาบดตะแกรงเหล็ก จำนวน 130.00 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานวางระบายน้ำ								
1	งานดินชุด	ลบ.ม.	24.01	-	-	181	4,345.52	4,345.52	
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	2.11	370.00	779.22	121	254.83	1,034.05	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์	ลบ.ม.	11.45	2,046.73	23,435.88	329	3,767.18	27,203.06	
	240 กก./ตร.ชม.								
4	งานไม้แบบวัสดุ (50%)	ตร.ม.	23.40	450.75	10,547.55		-	10,547.55	
5	งานไม้แบบค่าแรง	ตร.ม.	46.80			163	7,628.40	7,628.40	
6	งานเหล็กเสริม	ตัน	0.5108	-	-	4,900	2,503.0	2,503.00	
	- ศก. 6 มม. SR 24	กก.	181.82	19.43	3,532.72	-	-	3,532.72	เพื่อ 5 %
	- ศก. 9 มม. SR 24	กก.	329.00	18.12	5,961.47	-	-	5,961.47	เพื่อ 7 %
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	15.32	33.65	515.67	-	-	515.67	
7	ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	0.66	202.99	134.58		-	134.58	
8	งานรื้อถนน ค.ส.ล. เดิม	ตร.ม.	8.64			72	622.08	622.08	
	งานฝารวางระบายน้ำ								
1	ฝารวางระบายน้ำ	ชุด	130.00	1,374.11	178,634.30			178,634.30	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							242,662.40	
	ค่า Factor F = 1.3073							74,570.16	
	รวมค่างานก่อสร้าง							317,232.56	
	ราคากลางคือ							317,232.56	
	(สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบกสตางค์)								

(ราคาเฉลี่ยเมตร ละ

4,067 บาท/เมตร

(ลงชื่อ)
(นายณัฐภูมิ โพธิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)
(นายบัณฑิต จันทา)
ผช.นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)
(นายวิทย์วุฒิ วงศ์ชัย)
ผช. นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)
(นายธนันท์ ปัญญาดี)
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบล

(ลงชื่อ)
(นายณภนนต์ สุรินทร์โท)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา