



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสา
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านสา จะดำเนินการโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งลำห้วยแป้น (หลังอาคาร
อเนกประสงค์) หมู่ที่ ๖ บ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

งบประมาณ ๔๔๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

ราคากลาง ๔๔๓,๗๙๕.๗๗ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบบเจ็ดสตางค์)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เทศบาลตำบลบ้านสา จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด
จ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางที่คณะกรรมการกำหนด ตามรายละเอียดตาราง แบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายณภพนนท์ สุรินทร์โท)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งลำห้วยแป้น (หลังอาคารอเนกประสงค์) หมู่ที่ ๖ บ้านแป้นใต้ อำเภोज้ำหมื่น จังหวัดลำปาง.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านสา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๔๔๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ปริมาณงานโดย ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งลำห้วยแป้น ความลาดเอียง ๕ เมตร ยาวรวม ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสากำหนด ณ หมู่ที่ ๖ บ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสา อำเภोज้ำหมื่น จังหวัดลำปาง.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๔๓,๗๙๕.๗๗ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายณัฐวุฒิ โพธิ..... ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน..... เป็นประธานกรรมการ

๒. นายบัณฑิต จันทา..... ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา..... เป็นกรรมการ

๓. นายวิทย์ธวัช วงค์ชัย..... ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา..... เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน : ประเภทงานอาคาร

ปร.1 (ก)

ประมาณราคา : โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งลำห้วยบ้าน (หลังอาคารอเนกประสงค์) หมู่ที่ 6 บ้านบ้านไต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ปริมาณงาน : ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งลำห้วยบ้าน ความลาดเอียง 5 เมตร ความยาวรวม 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 บ้านบ้านไต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	339,475.08	1.3073	443,795.77	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

รวมค่างานก่อสร้าง 443,795.77

ราคากลางคือ 443,795.77

ตัวอักษร (สี่แสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบบเจ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายณัฐวุฒิ โพธิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายบัณฑิต จันทา)
ผช.นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวิทย์วุฒิ วงศ์ชัย)
ผช. นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายธนาธิป ปิณฑาติ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายณภพนันท์ สุรินทร์โท)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

ปร.1 แผ่นที่ 1/1

ปริมาณงาน : ความลาดเอียง 5 เมตร ความยาวรวม 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับพื้นที่ ดินเดิม	250	ตร.ม.	-	-	3.39	847.50	847.50
2	งานดินหุดและถมคืน	67.0	ลบ.ม.	-	-	153.00	10,251.00	10,251.00
3	งานทรายหยาบ	33.3	ลบ.ม.	350.00	11,655.00	121.00	4,029.30	15,684.30
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	59.00	ลบ.ม.	2,046.73	120,757.07	329.00	19,411.00	140,168.07
5	ไม้แบบ(ค่าแรง)	70.00	ตร.ม.	-	-	163.00	11,410.00	11,410.00
	5.1 ไม้แบบ(50%)	35.00	ตร.ม.	450.75	15,776.25	-	-	15,776.25
	5.2 ตะปูตอกไม้แบบ	20.00	กก.	46.26	925.20	-	-	925.20
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-
	6.1 เหล็กเส้นกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.	0.2127	ตัน	19,435.01	4,133.82	4,900.00	1,042.23	5,176.05
	6.2 เหล็กเส้นกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม.	2.0920	ตัน	18,127.26	37,922.22	4,900.00	10,250.80	48,173.02
	6.3 เหล็กเส้นข้ออ้อยเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.	1.0245	ตัน	17,648.15	18,080.52	3,900.00	3,995.55	22,076.07
	6.4 เหล็กข้ออ้อย เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.	1.0573	ตัน	17,536.45	18,541.28	3,900.00	4,123.47	22,664.75
7	ลวดผูกเหล็ก	60.00	กก.	33.65	2,019.00	-	-	2,019.00
8	ท่อ Pvc เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว	5.00	เส้น	442.34	2,211.70			2,211.70
9	งานเชื่อมเหล็กวางกันตก	675.00	กก.			14.00	9,450.00	9,450.00
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว ทน 2 มม. ยาว 6 ม.	30.00	ท่อน	990.00	29,700.00			29,700.00
	บน. 22.50 กก./ท่อน							
	ทาสีกันสนิม	25.00	ตร.ม.	22.27	556.75	36.00	900.00	1,456.75
10	งานอื่นๆ							
	ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร	3.00	ท่อน	355.14	1,065.42	140.00	420.00	1,485.42
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งสิ้น							339,475.08

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (นายเนาวรัตน์ พูลธิ) นายช่างโยธากำนงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ (นายบัณฑิต จันทา) ผช.นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ (นายธนัทพร ปัญญาดี) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน ปลัดเทศบาลตำบล

(ลงชื่อ) อ.ม.ท. (นายณพนธ์ สุริยพริท) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา