



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสา
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านสา จะดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอย ๔ เส้นบ้านนายสมพร กองเขียว) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
งบประมาณ ๑๔๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ราคากลาง ๑๕๕,๗๘๓.๒๗ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เทศบาลตำบลบ้านสา จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด
จ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางที่คณะกรรมการกำหนด ตามรายละเอียดตาราง แบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายณภพนธ์ สุรินทร์โท)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๔ เส้นบ้านนายสมพร กองเขียว) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามัคคีเหนือ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านสา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑๔๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ปริมาณงานโดย ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร ยาว ๕๗ เมตร พร้อมฝาบดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๑๓ ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสากำหนด ณ หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๔๕,๗๘๓.๒๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|--------------------------|---------|----------------------------|-------------------|
| ๑. นายณัฐวุฒิ โพธิ์ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน..... | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นายบัณฑิต จันทา | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยนายช่างโยธา..... | เป็นกรรมการ |
| ๓. นายวิทย์ธวุฒิ วงศ์ชัย | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยนายช่างโยธา..... | เป็นกรรมการ |

ราคากลาง

ประมาณราคา : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดกั้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 4 เส้นบ้านนายสมพร กองเขียว)

หมู่ที่ 10 บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ปริมาณงาน : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาว 57 เมตร

พร้อมฝาดกั้น ค.ส.ล. จำนวน 113 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 10 บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานรางระบายน้ำ								
1	งานดินชุด	ลบ.ม.	17.54	-	-	153	2,684.32	2,684.32	
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	1.54	350.00	538.65	121	186.22	724.87	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์	ลบ.ม.	8.37	2,046.73	17,126.22	329	2,752.94	19,879.16	
	240 กก./ตร.ซม.								
4	งานไม้แบบวัสดุ (50%)	ตร.ม.	17.10	450.75	7,707.83		-	7,707.83	
5	งานไม้แบบค่าแรง	ตร.ม.	34.20			163	5,574.60	5,574.60	
6	งานเหล็กเสริม	ตัน	0.3733	-	-	4,900	1,829.1	1,829.12	
	- ศก. 6 มม. SR 24	กก.	132.87	21.27	2,826.08	-	-	2,826.08	
	- ศก. 9 มม. SR 24	กก.	240.42	19.48	4,683.43	-	-	4,683.43	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	11.20	33.65	376.84	-	-	376.84	
7	ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	0.48	205.33	99.48		-	99.48	
8	งานรื้อท่อประปาเดิมแล้วติดตั้งใหม่	เมตร	57.00			31	1,767.00	1,767.00	
	งานฝาดกั้นระบายน้ำ								
1	ฝาดกั้นระบายน้ำ	ชุด	113.00	585.77	66,192.01			66,192.01	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							114,344.74	
	ค่า Factor F = 1.3624							41,438.53	
	รวมค่างานก่อสร้าง							155,783.27	
	ราคากลางคือ							155,783.27	
	(หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)								

(ราคาเฉลี่ยเมตร ละ

2,733 บาท/เมตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายณัฐภูมิ โพธิ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายบัณฑิต จันทา)

ผช.นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิทย์วุฒิ วงศ์ชัย)

ผช.นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายธนาธิป ปัญญาดี)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายณภพนที สุรินทร์โท)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา